

**OBRAS A REALIZAR:**

- POÇO PROFUNDO E-03 – REQUIPAR**
- TROCA DO BARILETE POR FERRO GALVANIZADO 3”;
  - URBANIZAÇÃO DO LOCAL;
  - CONSTRUÇÃO DE NOVO ABRIGO DO CCK;
  - INSTALAR NOVO CONJUNTO MOTO BOMBA
- CARACTERÍSTICAS:**
- Q = 1,95 l/s  
Hm= 89,26mca  
POT = 4,5cv

**TRATAMENTO**

- IMPLANTAR ESTAÇÃO DE DOSAGEM – CASA DE QUÍMICA LOCAL: CENTRO DE PRODUÇÃO E TRATAMENTO PRODUTOS A DOSAR: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁCIDO FLUOSSILÍCIO
- TIPO DE DOSADOR: BOMBA DIÁFRAGMA**

- IMPLANTAR ABRANDADOR PARA REDUÇÃO DA DUREZA

**ADUTORIA DE ÁGUA TRATADA – AAT-01**


- EXTENSÃO: 769,00m
- DIÂMETRO: 75 mm
- MATERIAL: PVC PBA CL 20

**RESERVAÇÃO**

- RESERVATÓRIO ELEVADO – REL-01 40m<sup>3</sup>
- IMPLANTAR NOVO RESERVATÓRIO DE 40m<sup>3</sup>
- IMPLANTAR CERCA DE PROTEÇÃO
- URBANIZAÇÃO DO LOCAL

**REDE DE DISTRIBUIÇÃO**

- EXTENSÃO: 6,254,00m
- DIÂMETRO: 50 mm
- MATERIAL: PVC PBA CL 15
- EXTENSÃO: 87,00m
- DIÂMETRO: 75 mm
- MATERIAL: PVC PBA CL 15



**LEGENDA**

- RESERVATÓRIO ELEVADO – REL
- POÇO
- REDE DISTRIBUIÇÃO EM PVC PBA DN75
- REDE DISTRIBUIÇÃO EM PVC PBA JE DN50
- ADUTORIA DE ÁGUA TRATADA – AAT-01
- LIMITE DE PROJETO
- CAP
- RUA NÃO PAVIMENTADA
- PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
- PAVIMENTAÇÃO SEXTAVADA

REL.	DESCRIÇÃO	CONTRATO Nº	DATA	DEC.	VERIF.	APROV.
		0072012				
		RES. TEC.				
		RES. ORÇ.				

**DESPRO**  
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

**FUNASA**  
Fundação Nacional de Saúde

**SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE MINAS GERAIS**  
Divisão de Engenharia de Saneamento

CONTRATANTE: **FUNASA - Fundação Nacional de Saúde**

PROGRAMA: **Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2**

MUNICÍPIO/ÁREA: **CORAÇÃO DE JESUS - MG**

LUIS PIRES

TÍTULO: **SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**  
**SISTEMA PROPOSTO**  
**LAYOUT GERAL**

DATA:	JUL/2012	ESCALA:	1:2.000	FOLHA/Nº:	
ARQUIVO:	DE-2012.007-MG-COU-SAA-BA-S-001-F0				01 DE 12