

Região Norte - C/ Desoneração
ABRIL/2024

Serviço: RO-00387 - Imprimação com asfalto diluído

Unidade: m2

Equipamento	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
EQRO-1564 Tanque de estocagem	1,0000	0,0000	55,9662	38,2290	2,0000000	111,9324
EQRO-1601 Caminhão tanque	1,0000	0,0000	258,6774	69,1791	1,0000000	258,6774
Total de equipamentos:						370,6098

Mão-de-Obra	Nr.Salário	Encargos(%)	Custo Mão de Obra	Consumo	Custo Horário
MORO-1678 Servente		177,8023	18,7516	2,0000000	37,5032
Total de mão de obra:					37,5032

Custo Horário da Execução		408,1130
Produção da Equipe		1.125,00000
Custo Unitário da Execução		0,3628
Fator de Influência de	0,00341	Valor FIC 0,0012
Fator de Interferência de	0,00000	Valor FIT 0,0000

Materiais	Consumo	Unid.	Custo Unitário	Custo Total
ANAP- Asfalto diluído de petróleo - CM-30 +18% ICMS	0,0012000	t	2637,4678	3,1650
Total de materiais:				3,1650

Este serviço segue a metodologia Sicor.

Custo Unitário do serviço:

Serviço: RO-00389 - Pintura de ligação (Execução, exclui

Unidade: m2

Equipamento	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
EQRO-1564 Tanque de estocagem	1,0000	0,0000	55,9662	38,2290	2,0000000	111,9324
EQRO-1601 Caminhão tanque	1,0000	0,0000	258,6774	69,1791	1,0000000	258,6774
Total de equipamentos:						370,6098

Mão-de-Obra	Nr.Salário	Encargos(%)	Custo Mão de Obra	Consumo	Custo Horário
MORO-1678 Servente		177,8023	18,7516	2,0000000	37,5032
Total de mão de obra:					37,5032

Custo Horário da Execução		408,1130
Produção da Equipe		1.350,00000
Custo Unitário da Execução		0,3023
Fator de Influência de	0,00341	Valor FIC 0,0010
Fator de Interferência de	0,00000	Valor FIT 0,0000

Materiais	Consumo	Unid.	Custo Unitário	Custo Total
ANAP- Emulsão asfáltica - RR-1C +18% ICMS	0,0005000	t	2728,8876	1,3644
Total de materiais:				1,3644

Este serviço segue a metodologia Sicor.

Custo Unitário do serviço:

jun/24	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	Minas Gerais	2,23514
jun/24	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C	Minas Gerais	2,31262
jun/24	EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C	Minas Gerais	2,66489

2637,468
2728,888
3144,572