

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>0001</b>	<b>PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *3,0 X 1,5* M</b>	<b>UN</b>		<b>1.235,98</b>	<b>0,00</b>
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	10,66	0,00
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	8,68	0,00
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,5	250,00	0,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	19,23	0,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	24,07	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	17,77	0,00
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	388,80	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>0002</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>MES</b>		<b>6.089,11</b>	<b>0,00</b>
SINAPI	100319	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,06	17.546,12	0,00
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,65	7.748,24	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>0003</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>4.449,72</b>	<b>0,00</b>
SINAPI	5811	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	20,5	199,29	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,5	17,77	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>08</b>	<b>Placa indicativa Logradouro, 50x25cm, COM APLICAÇÃO DE INFORMAÇÃO REFELTIVA DO NOME DA RUA EM AMBOS OS LADOS DE CADA PLACA</b>	<b>UN</b>		<b>62,31</b>	<b>0,00</b>
SICRO	5213571	Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação	m²	0,125	498,54	0,00
					0,00	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>09</b>	<b>RAMPA DE ACESSIBILIDADE COM LADRILHOS 20X20 E ALETA OU DIRECIONAIS</b>	<b>UN</b>		<b>254,20</b>	<b>0,00</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,64	17,77	0,00
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,32	25,88	0,00
SINAPI-I	38135	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	2,14	63,75	0,00
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	18,45	1,99	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>10</b>	<b>PINTURA DE BORDO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA</b>	<b>m</b>		<b>6,31</b>	<b>0,00</b>
sicro	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	0,15	42,09	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>11</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H=2,5 M E DIAMETRO DE 2"</b>	<b>UN</b>		<b>268,12</b>	<b>0,00</b>
SICRO-I	M1614	Tubeo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 50 mm (2")	m	3,3	63,99	0,00
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5152	28,30	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5455	17,77	0,00
SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0237	629,92	0,00
					0,00	0,00

17/04/2024

Data

 Responsável Técnico: Lucas Valdicier Oliveira Santos  
 CREA/CAU: Crea/MG 242580/D