

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1093641-70	Nº SICONV 959350/2024	PROPONENTE / TOMADOR CONSTRUTRA BJN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em bloco sextavado em trechos da Estrada Vicinal que liga o município de Coração			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 04-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de Estradas Vicinais	MUNICÍPIO / UF CORACÃO DE JESUS	BDI 1 30,56%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação de Estradas Vicinais									424.000,00	
1.			PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS- DISTRITOS CORAÇÃO DE JESUS					-	424.000,00	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO					-	18.145,74	
1.1.1.	Composição	0002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	3,00	4.632,80	BDI 1	6.048,58	18.145,74	RA
1.2.			OBRAS INICIAIS					-	38.630,06	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	304,41	BDI 1	397,44	1.788,48	RA
1.2.2.	Composição	0004	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	UM	428,00	55,06	BDI 1	71,89	30.768,92	RA
1.2.3.	Composição	0003	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	1.619,58	BDI 1	2.114,52	2.114,52	RA
1.2.4.	SINAPI-I	10779	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	621,88	BDI 1	811,93	2.435,79	RA
1.2.5.	SINAPI-I	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	388,67	BDI 1	507,45	1.522,35	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	311.413,72	
1.3.1.	SINAPI	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	417,49	1,99	BDI 1	2,60	1.085,47	RA
1.3.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.339,92	1,50	BDI 1	1,96	6.546,24	RA
1.3.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.783,25	2,00	BDI 1	2,61	7.264,28	RA
1.3.4.	SINAPI-I	4743	CASCALHO DE CAVA	M3	417,49	65,00	BDI 1	84,86	35.428,20	RA
1.3.5.	SINAPI	95426	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	20.909,67	1,50	BDI 1	1,96	40.982,95	RA
1.3.6.	SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	417,49	10,70	BDI 1	13,97	5.832,34	RA
1.3.7.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	2.441,27	64,55	BDI 1	84,28	205.750,24	RA
1.3.8.	SINAPI	95426	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.896,24	1,50	BDI 1	1,96	7.636,63	RA
1.3.9.	SINAPI	95426	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	452,74	1,50	BDI 1	1,96	887,37	RA
1.4.			DRENAGEM					-	55.810,48	
1.4.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	854,94	50,00	BDI 1	65,28	55.810,48	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1093641-70	Nº SICONV 959350/2024	PROPONENTE / TOMADOR CONSTRUTRA BJN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em bloco sextavado em trechos da Estrada Vicinal que liga o município de Coração			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 04-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de Estradas Vicinais	MUNICÍPIO / UF CORACÃO DE JESUS	BDI 1 30,56%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação de Estradas Vicinais									424.000,00

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORACÃO DE JESUS
Local
segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCEL MARTINS QUEIROZ
CREA/CAU: 167,894/D
ART/RRT: 0