




GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS					FOLHA Nº:		01/01.	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS EM PMF - ESPESSURA 3,00cm					DATA:		02/12/2024	
LOCAL: TRECHOS DAS RUA PLATINA E RUA PEROLA DO BAIRRO DIAMANTE 2 MUNICIPIO DE CORAÇÃO DE JESUS -MG					FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR-SEINFRA REGIÃO NORTE - JULHO DE 2024 - SEM DESONERAÇÃO / SICRO-MG - 2024 - SEM DESONERAÇÃO. / ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP 365/2023 - DER-MG - FEVEREIRO DE 2024 / TABELA DE FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - DER/MG					()	DIRETA	(X)	INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO					% ISS MUNICIPAL:	5,00%	BDI:	24,12%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL	
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$6.703,67			
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS.	unid.	1,00	R\$1.359,09	R\$1.686,87	R\$1.686,87	
1.2	ED-50276	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	unid.	11,00	R\$36,28	R\$45,03	R\$495,33	
1.3	ED-16350	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	1,00	R\$811,66	R\$1.007,41	R\$1.007,41	
1.3	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	unid.	1,00	R\$1.621,16	R\$2.012,14	R\$2.012,14	
1.5	ED-16358	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350	unid.	1,00	R\$310,08	R\$384,86	R\$384,86	
1.6	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	mês	1,00	R\$900,00	R\$1.117,06	R\$1.117,06	
2.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA					R\$679,48			
2.1	ED-50392	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,50		679,48	679,48	
3.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					R\$17.523,39			
3.1	ED-51105	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA	m³	211,81	R\$7,13	R\$8,85	R\$1.874,52	
3.2	ED-29232	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	m³xKm	1.694,48	R\$1,97	R\$2,45	R\$4.151,48	
3.3	SICRO/ 4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	m²	1.412,11	R\$1,15	R\$1,43	R\$2.019,32	
3.4	----	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BASE - CASCALHO DE CAVA -EXCLUSIVE CARGA	m³	211,81	A CARGO DO MUNICIPIO			
3.5	ED-29233	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	m³xKm	2.499,36	R\$1,74	R\$2,16	R\$5.398,61	
3.6	ED-51132	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	211,81	R\$3,21	R\$3,98	R\$843,00	
3.7	SICRO/ 4011219	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	m³	211,81	R\$12,31	R\$15,28	R\$3.236,46	
4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL					R\$54.837,43			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS					FOLHA Nº:		01/01.	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS EM PMF - ESPESSURA 3,00cm					DATA:		02/12/2024	
LOCAL: TRECHOS DAS RUA PLATINA E RUA PEROLA DO BAIRRO DIAMANTE 2 MUNICIPIO DE CORAÇÃO DE JESUS -MG					FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR-SEINFRA REGIÃO NORTE - JULHO DE 2024 - SEM DESONERAÇÃO / SICRO-MG - 2024 - SEM DESONERAÇÃO. / ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP 365/2023 - DER-MG - FEVEREIRO DE 2024 / TABELA DE FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - DER/MG					()	DIRETA	(X)	INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO					% ISS MUNICIPAL:	5,00%	BDI:	24,12%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL	
4.1	ED-48664	GUIA DE MEIO-FIO (10X15X22)CM E SARJETA (30X10)CM COM INCLINAÇÃO DE 10%, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, FORMA EM MADEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	408,29	R\$108,21	R\$134,31	R\$54.837,43	
5.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						R\$56.831,39	
5.1	SICRO/ 4011352	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA (EAI)	m²	1.412,11	R\$0,39	R\$0,48	R\$677,81	
5.2	ARP 365/2023	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO EAI - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO + ICMS	T	1,84	R\$2.390,05	R\$2.966,47	R\$5.445,68	
5.3	TABELA DE FRETE DER/MG	FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - DER - 520 km	T	1,84	R\$420,20	R\$521,54	R\$957,41	
5.4	SICRO/ 4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO (RR-1C)	m²	1.285,20	R\$0,27	R\$0,34	R\$436,97	
5.5	ARP 365/2023	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO RR-1C + ICMS	T	0,64	R\$3.048,07	R\$3.783,18	R\$2.431,07	
5.6	TABELA DE FRETE - DER/MG	FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - DER - 520 km	T	0,64	R\$420,20	R\$521,54	R\$333,79	
5.7	ED-7624	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO PREMISTURADO À FRIO (PMF), EM BETONEIRA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, INCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M³	38,56	R\$972,71	R\$1.207,30	R\$46.548,66	
TOTAL							R\$136.575,36	
Lucas Valdieric Oliveira Santos ENGENHEIRO CIVIL Crea/MG 242580/D ROBSON ADALBERTO MOTA DIAS PREFEITO MUNICIPAL								