

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1087308-35	942899/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS	CAMPO DE FUTEBOL
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
BELO HORIZONTE	10-24 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE	MG
			BDI 1 23,70%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F		LOTE	LOTE		CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS/MG						511.038,69
F	Meta	Meta			CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL					-	511.038,69
F	Nível 2	Nível 2			CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL					-	511.038,69
F	Nível 3	Nível 3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	32.286,66
F	Serviço	Serviço	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,32	20.794,31	BDI 1	25.722,56	8.231,22
F	Serviço	Serviço	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	2,00	9.723,30	BDI 1	12.027,72	24.055,44
F	Nível 3	Nível 3			CANTEIRO DE OBRA					-	2.729,30
F	Serviço	Serviço	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS - 3,00X1,50 M	M2	4,50	490,31	BDI 1	606,51	2.729,30
F	Nível 3	Nível 3			CAMPO					-	333.680,40
F	Nível 4	Nível 4			DRENAGEM					-	42.182,28
F	Serviço	Serviço	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO	M3	950,91	5,83	BDI 1	7,21	6.856,06
F	Serviço	Serviço	SINAPI	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE	M3	950,91	13,76	BDI 1	17,02	16.184,49
F	Serviço	Serviço	SINAPI	95425	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	1.245,69	2,12	BDI 1	2,62	3.263,71
F	Serviço	Serviço	SINAPI	102989	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	143,90	48,44	BDI 1	59,92	8.622,49
F	Serviço	Serviço	SINAPI	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	3,00	288,44	BDI 1	356,80	1.070,40
F	Serviço	Serviço	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	113,76	43,95	BDI 1	54,37	6.185,13
F	Nível 4	Nível 4			PISO					-	256.866,66
F	Serviço	Serviço	SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	362,25	192,86	BDI 1	238,57	86.421,98
F	Serviço	Serviço	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - ESQUADRAMENTO DE TERRA VEGETAL	H	100,00	18,37	BDI 1	22,72	2.272,00
F	Serviço	Serviço	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	7.245,00	16,64	BDI 1	20,58	149.102,10
F	Serviço	Serviço	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.492,47	2,52	BDI 1	3,12	4.656,51
F	Serviço	Serviço	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.347,00	1,99	BDI 1	2,46	10.693,62
F	Serviço	Serviço	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.796,38	0,79	BDI 1	0,98	3.720,45
F	Nível 4	Nível 4			IRRIGAÇÃO					-	25.917,04
F	Serviço	Serviço	SINAPI	102118	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A	UN	1,00	3.221,55	BDI 1	3.985,06	3.985,06
F	Serviço	Serviço	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	10,00	204,36	BDI 1	252,79	2.527,90
F	Serviço	Serviço	SINAPI-I	792	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, ROSCAVEL, 1" X 3/4"	UN	30,00	3,32	BDI 1	4,11	123,30
F	Serviço	Serviço	SINAPI-I	99	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,00	25,64	BDI 1	31,72	31,72
F	Serviço	Serviço	SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	UN	1,00	3,30	BDI 1	4,08	4,08
F	Serviço	Serviço	SINAPI-I	404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	2,00	1,19	BDI 1	1,47	2,94
F	Serviço	Serviço	SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	4,00	4,10	BDI 1	5,07	20,28

MENU

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1087308-35	Nº SICONV 942899/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAMPO DE FUTEBOL
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE	MUNICÍPIO / UF MG BDI 1 23,70% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F			LOTE	LOTE	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS/MG						511.038,69	
F	Serviço	Serviço	1.1.3.3.8.	SINAPI	102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	UN	1,00	89,48	BDI 1	110,69	110,69
F	Serviço	Serviço	1.1.3.3.9.	Cotação	01	MANGUEIRA PE 1 PESADA PARA IRRIGAÇÃO LISTRA VERMELHA – 100 METROS	UN	4,00	219,00	BDI 1	270,90	1.083,60
F	Serviço	Serviço	1.1.3.3.10.	Cotação	02	ASPERSOR AGRÍCOLA 3/4	UN	30,00	20,00	BDI 1	24,74	742,20
F	Serviço	Serviço	1.1.3.3.11.	Cotação	03	HASTE COM ESTACA PARA FIXAÇÃO DE TUBO PARA ASPERSSOR, PASSAGEM DE 32MM, SAÍDA	UN	25,00	25,00	BDI 1	30,93	773,25
F	Serviço	Serviço	1.1.3.3.12.	Cotação	04	CONEXÃO POLIETILENO JOELHO 1"	UN	5,00	2,90	BDI 1	3,59	17,95
F	Serviço	Serviço	1.1.3.3.13.	Cotação	05	ADAPTADOR SOLD, CURTO – LR 25 MM X 3/4	UN	60,00	1,50	BDI 1	1,86	111,60
F	Serviço	Serviço	1.1.3.3.14.	Cotação	06	TE DE REDUÇÃO SOLDÁVEL IRR LF DN 50 X 32 MM.	UN	10,00	11,50	BDI 1	14,23	142,30
F	Serviço	Serviço	1.1.3.3.15.	Cotação	07	REGSITRO MONOBLOCO SOLDÁVEL IRR 32MM.	UN	10,00	16,90	BDI 1	20,91	209,10
F	Serviço	Serviço	1.1.3.3.16.	Cotação	08	LUVA LR DN 32 X1 AGRO	UN	10,00	6,00	BDI 1	7,42	74,20
F	Serviço	Serviço	1.1.3.3.17.	Cotação	09	ADAPTADOR INT PR MANGUEIRA 1 P	UN	10,00	1,50	BDI 1	1,86	18,60
F	Serviço	Serviço	1.1.3.3.18.	Cotação	10	TUBO AZUL PN 60 PB IRR DN 50 - 6M	UN	25,00	32,90	BDI 1	40,70	1.017,50
F	Serviço	Serviço	1.1.3.3.19.	Cotação	11	CAIXA TANQUE 12.000 LITROS	UN	1,00	5.600,00	BDI 1	6.927,20	6.927,20
F	Serviço	Serviço	1.1.3.3.20.	Cotação	12	CURVA 90 M&F 1-1/4	UN	1,00	15,00	BDI 1	18,56	18,56
F	Serviço	Serviço	1.1.3.3.21.	Cotação	13	ADAPTADOR CURTO RED LR 50 X 1 1/4	UN	1,00	5,00	BDI 1	6,19	6,19
F	Serviço	Serviço	1.1.3.3.22.	Cotação	14	CURVA 45 50 MM LF	UN	1,00	10,90	BDI 1	13,48	13,48
F	Serviço	Serviço	1.1.3.3.23.	Cotação	15	ADAPTADOR BSXPR IRRIGA – LF 50X 1 1/2	UN	1,00	5,75	BDI 1	7,11	7,11
F	Serviço	Serviço	1.1.3.3.24.	Cotação	16	CAP 50 MM	UN	1,00	3,90	BDI 1	4,82	4,82
F	Serviço	Serviço	1.1.3.3.25.	Cotação	17	TUBO SOLDÁVEL AZUL AGROPECUÁRIO DN 25 MM PARA IRRIGAÇÃO - 6M	UN	7,00	15,30	BDI 1	18,93	132,51
F	Serviço	Serviço	1.1.3.3.26.	Cotação	18	COLA PVC (850G) – FRASCO	UN	1,00	52,90	BDI 1	65,44	65,44
F	Serviço	Serviço	1.1.3.3.27.	Cotação	19	CABO PP 3,4 MM	UN	20,00	10,50	BDI 1	12,99	259,80
F	Serviço	Serviço	1.1.3.3.28.	Cotação	20	ABRAÇADEIRA TIPO BORBOLETA	UN	60,00	3,90	BDI 1	4,82	289,20
F	Serviço	Serviço	1.1.3.3.29.	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	100,00	21,98	BDI 1	27,19	2.719,00
F	Serviço	Serviço	1.1.3.3.30.	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00	27,38	BDI 1	33,87	3.387,00
F	Serviço	Serviço	1.1.3.3.31.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	M3	8,70	80,73	BDI 1	99,86	868,78
F	Serviço	Serviço	1.1.3.3.32.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF 08/2023	M3	8,70	20,60	BDI 1	25,48	221,68
F	Nível 4	Nível 4	1.1.3.4.			EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS					-	8.714,42
F	Serviço	Serviço	1.1.3.4.1.	SINAPI	ED-49570	TRAVE DE GOL PARA CAMPO DE FUTEBOL , INCLUSIVE REDE E PINTURA	UN	2,00	3.522,40	BDI 1	4.357,21	8.714,42
F	Nível 3	Nível 3	1.1.4.			CERCAMENTO					-	21.839,34
F	Serviço	Serviço	1.1.4.0.1.	SINAPI	104800	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	160,00	9,30	BDI 1	11,50	1.840,00
F	Serviço	Serviço	1.1.4.0.2.	SINAPI	101203	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM,	M	341,80	35,55	BDI 1	43,98	15.032,36
F	Serviço	Serviço	1.1.4.0.3.	SINAPI-I	4948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	6,30	506,13	BDI 1	626,08	3.944,30
F	Serviço	Serviço	1.1.4.0.4.	SINAPI	ED-50933	ASSENTAMENTO DE GRADIL E PORTÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO	M2	6,30	131,23	BDI 1	162,33	1.022,68
F	Nível 3	Nível 3	1.1.5.			ESTRUTURA					-	75.659,43
F	Nível 4	Nível 4	1.1.5.1.			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO					-	31.673,96
F	Serviço	Serviço	1.1.5.1.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM	M2	142,02	4,35	BDI 1	5,38	764,07

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1087308-35	Nº SICONV 942899/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAMPO DE FUTEBOL			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE	MUNICÍPIO / UF MG	BDI 1 23,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F			LOTE	LOTE	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS/MG							511.038,69
F	Serviço	Serviço	1.1.5.1.2.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	4,00	69,05	BDI 1	85,41	341,64
F	Serviço	Serviço	1.1.5.1.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M3	7,97	80,73	BDI 1	99,86	795,88
F	Serviço	Serviço	1.1.5.1.4.	SINAPI	101173	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M	9,00	61,10	BDI 1	75,58	680,22
F	Serviço	Serviço	1.1.5.1.5.	SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	60,70	61,40	BDI 1	75,95	4.610,17
F	Serviço	Serviço	1.1.5.1.6.	SINAPI	92479	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M2	45,08	60,99	BDI 1	75,44	3.400,84
F	Serviço	Serviço	1.1.5.1.7.	SINAPI	102476	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	M3	9,90	644,25	BDI 1	796,94	7.889,71
F	Serviço	Serviço	1.1.5.1.8.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	185,74	8,86	BDI 1	10,96	2.035,71
F	Serviço	Serviço	1.1.5.1.9.	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	7,57	9,90	BDI 1	12,25	92,73
F	Serviço	Serviço	1.1.5.1.10.	SINAPI	92802	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	KG	423,25	8,84	BDI 1	10,94	4.630,36
F	Serviço	Serviço	1.1.5.1.11.	SINAPI	103670	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	12,00	290,28	BDI 1	359,08	4.308,96
F	Serviço	Serviço	1.1.5.1.12.	SINAPI	93382	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO	M3	1,63	25,98	BDI 1	32,14	52,39
F	Serviço	Serviço	1.1.5.1.13.	SINAPI	97101	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	9,62	174,06	BDI 1	215,31	2.071,28
F	Nível 4	Nível 4	1.1.5.2.			ALVENARIA					-	15.907,03
F	Serviço	Serviço	1.1.5.2.1.	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	25,60	56,38	BDI 1	69,74	1.785,34
F	Serviço	Serviço	1.1.5.2.2.	SINAPI	103324	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M2	159,95	70,31	BDI 1	86,97	13.910,85
F	Serviço	Serviço	1.1.5.2.3.	SINAPI	105036	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	1,80	47,29	BDI 1	58,50	105,30
F	Serviço	Serviço	1.1.5.2.4.	SINAPI	93194	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,80	29,63	BDI 1	36,65	65,97
F	Serviço	Serviço	1.1.5.2.5.	SINAPI	93184	ESQUADRIAS	M	1,05	30,47	BDI 1	37,69	39,57
F	Nível 4	Nível 4	1.1.5.3.			ESQUADRIAS					-	1.310,42
F	Serviço	Serviço	1.1.5.3.1.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,	M2	0,60	675,95	BDI 1	836,15	501,69
F	Serviço	Serviço	1.1.5.3.2.	SINAPI	94807	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	653,78	BDI 1	808,73	808,73
F	Nível 4	Nível 4	1.1.5.4.			REVESTIMENTOS					-	14.917,87

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1087308-35	Nº SICONV 942899/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAMPO DE FUTEBOL
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE	MUNICÍPIO / UF MG BDI 1 23,70% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

FILTRO

↓	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F	LOTE	LOTE	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS/MG									511.038,69
	Serviço	Serviço	1.1.5.4.1.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	186,35	7,33	BDI 1	9,07	1.690,19
F	Serviço	Serviço	1.1.5.4.2.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO	M2	35,10	4,90	BDI 1	6,06	212,71
F	Serviço	Serviço	1.1.5.4.3.	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	35,10	39,88	BDI 1	49,33	1.731,48
F	Serviço	Serviço	1.1.5.4.4.	SINAPI	104218	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO	M2	186,35	48,95	BDI 1	60,55	11.283,49
F	Nível 4	Nível 4	1.1.5.5.			COBERTURA					-	4.140,24
F	Serviço	Serviço	1.1.5.5.1.	SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	19,30	104,31	BDI 1	129,03	2.490,28
F	Serviço	Serviço	1.1.5.5.2.	SINAPI	94445		M2	19,30	69,11	BDI 1	85,49	1.649,96
F	Nível 4	Nível 4	1.1.5.6.			PINTURA					-	7.709,91
F	Serviço	Serviço	1.1.5.6.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	35,10	4,33	BDI 1	5,36	188,14
F	Serviço	Serviço	1.1.5.6.2.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	186,35	5,24	BDI 1	6,48	1.207,55
F	Serviço	Serviço	1.1.5.6.3.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	186,35	10,92	BDI 1	13,51	2.517,59
F	Serviço	Serviço	1.1.5.6.4.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO)	M2	34,40	53,36	BDI 1	66,01	2.270,74
F	Serviço	Serviço	1.1.5.6.5.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	57,00	21,64	BDI 1	26,77	1.525,89
F	Nível 3	Nível 3	1.1.6.			PISO/PASSEIO					-	25.089,74
F	Serviço	Serviço	1.1.6.0.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	11,88	723,86	BDI 1	895,41	10.637,47
F	Serviço	Serviço	1.1.6.0.2.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	237,70	31,88	BDI 1	39,44	9.374,89
F	Serviço	Serviço	1.1.6.0.3.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,	M2	6,02	145,92	BDI 1	180,50	1.086,61
F	Serviço	Serviço	1.1.6.0.4.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	40,71	77,85	BDI 1	96,30	3.920,37
F	Serviço	Serviço	1.1.6.0.5.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	84,82	0,67	BDI 1	0,83	70,40
F	Nível 3	Nível 3	1.1.7.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	8.269,98
F	Serviço	Serviço	1.1.7.0.1.	SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	515,66	BDI 1	637,87	637,87
F	Serviço	Serviço	1.1.7.0.2.	SINAPI-I	43104	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4"	UN	1,00	609,36	BDI 1	753,78	753,78

MENU

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1087308-35	Nº SICONV 942899/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAMPO DE FUTEBOL
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE	MUNICÍPIO / UF MG BDI 1 23,70% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F			LOTE	LOTE	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS/MG							511.038,69
F	Serviço	Serviço	1.1.7.0.3.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	11,94	2,90	BDI 1	3,59	42,86
F	Serviço	Serviço	1.1.7.0.4.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80,42	4,20	BDI 1	5,20	418,18
F	Serviço	Serviço	1.1.7.0.5.	SINAPI	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	20,00	15,20	BDI 1	18,80	376,00
F	Serviço	Serviço	1.1.7.0.6.	SINAPI	92866	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	12,88	BDI 1	15,93	15,93
F	Serviço	Serviço	1.1.7.0.7.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	9,91	BDI 1	12,26	367,80
F	Serviço	Serviço	1.1.7.0.8.	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	33,02	BDI 1	40,85	122,55
F	Serviço	Serviço	1.1.7.0.9.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	29,48	BDI 1	36,47	36,47
F	Serviço	Serviço	1.1.7.0.10.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1,00	29,31	BDI 1	36,26	36,26
F	Serviço	Serviço	1.1.7.0.11.	SINAPI-I	2504	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO	M	0,80	12,29	BDI 1	15,20	12,16
F	Serviço	Serviço	1.1.7.0.12.	SINAPI	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	108,56	BDI 1	134,29	134,29
F	Serviço	Serviço	1.1.7.0.13.	SINAPI	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	114,63	BDI 1	141,80	141,80
F	Serviço	Serviço	1.1.7.0.14.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	17,29	BDI 1	21,39	21,39
F	Serviço	Serviço	1.1.7.0.15.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	17,92	BDI 1	22,17	22,17
F	Serviço	Serviço	1.1.7.0.16.	SINAPI-I	39467	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	4,00	151,73	BDI 1	187,69	750,76
F	Serviço	Serviço	1.1.7.0.17.	SINAPI-I	1599	CONECTOR DE ALUMÍNIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4", PARA CABOS DE DIÂMETRO DE 17,5 A 20 MM	UN	2,00	20,96	BDI 1	25,93	51,86
F	Serviço	Serviço	1.1.7.0.18.	SINAPI	101500	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	2.159,34	BDI 1	2.671,10	2.671,10
F	Serviço	Serviço	1.1.7.0.19.	SINAPI-I	14166	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIÂMETRO INFERIOR = *125* MM	UN	1,00	1.339,33	BDI 1	1.656,75	1.656,75
F	Nível 3	Nível 3	1.1.8.			PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E PÂNICO					-	11.483,84
F	Serviço	Serviço	1.1.8.0.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00	167,14	BDI 1	206,75	413,50
F	Serviço	Serviço	1.1.8.0.2.	SINAPI-I	39620	BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA	UN	2,00	750,98	BDI 1	928,96	1.857,92
F	Serviço	Serviço	1.1.8.0.3.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,43	999,08	BDI 1	1.235,86	531,42

Nº OPERAÇÃO 1087308-35	Nº SICONV 942899/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAMPO DE FUTEBOL			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE	MUNICÍPIO / UF MG	BDI 1 23,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

↓	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F	LOTE	LOTE	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS/MG							511.038,69		
F	Serviço	Serviço	1.1.8.0.4.	Composição	ED-50199	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	2,00	17,13	BDI 1	21,19	42,38
F	Serviço	Serviço	1.1.8.0.5.	Composição	ED-32246	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M1", DIMENSÃO (400X600)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	1,00	100,89	BDI 1	124,80	124,80
F	Serviço	Serviço	1.1.8.0.6.	Composição	ED-32247	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	1,00	36,50	BDI 1	45,15	45,15
F	Serviço	Serviço	1.1.8.0.7.	Composição	ED-32248	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M3", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	2,00	36,50	BDI 1	45,15	90,30
F	Serviço	Serviço	1.1.8.0.8.	Composição	ED-26993	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED COM DOIS FARÓIS, POTÊNCIA TOTAL DE 8W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	211,49	BDI 1	261,61	523,22
F	Serviço	Serviço	1.1.8.0.9.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	3,00	19,49	BDI 1	24,11	72,33
F	Serviço	Serviço	1.1.8.0.10.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019 PS	M	10,44	117,34	BDI 1	145,15	1.515,37
F	Serviço	Serviço	1.1.8.0.11.	SINAPI-I	21012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	11,50	58,08	BDI 1	71,84	826,16
F	Serviço	Serviço	1.1.8.0.12.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	26,15	168,21	BDI 1	208,08	5.441,29
F												

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MG

Local

terça-feira, 11 de março de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: VANESSA SANTOS FONSECA

CREA/CAU: CAU A167900-7

ART/RRT: RRT 13984247